

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานร่องระบายน้ำ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกไม่มีฝาปิด
ปริมาณงาน	ปากอินวาง กว้าง 0.40 ม. ยาว 180 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ / 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านหมื่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรหมหาชัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรัง	180.00	ลบ.ม.			16.59	2,986.20	2,986.20	
2	ท่อระบายน้ำคอน. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. (ผ่าซีก)	180.00	ท่อ.ม.	150.00	27,000.00	51.00	9,180.00	36,180.00	
3	ท่อระบายน้ำ คอน.ยกพื้น ขนาด 0.40 x 1.00 ม.		ท่อ.ม.	425.00	-	51.00	-	-	
4	ฉนวนกันเสียงเรียบ	72.00	ตร.ม.	65.00	4,680.00	82.00	5,904.00	10,584.00	
5	ทรายรองพื้น ทหนา 0.10 ม.	18.00	ลบ.ม.	496.00	8,928.00	91.00	1,638.00	10,566.00	
6	คอนกรีตโครงสร้างทำถังยึดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	15.00	ลบ.ม.	1,860.75	15,042.55	306.00	4,590.00	19,632.35	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก SR - 24 RB - 9 mm.	150.00	กก.	27.00	4,050.00	10.00	1,500.00	5,550.00	
8	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร		ตร.ม.	34.00	-	5.00	-	-	
9	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	45.00	1,575.00	34.00	1,190.00	2,765.00	
10	ไม้แบบท่อนคอนกรีตใช้ใหม่เพื่อใช้รวม 50%	98.00	ตร.ม.	240.00	23,520.00	105.00	10,290.00	33,810.00	
11	ตะปู	10.00	กก.	50.00	500.00			500.00	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								122,573.55	