

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานรื้อระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรื้อระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกไม่มีฝาปิด		
ปริมาณงาน	(ช่วงที่ 1) ปากอินราง กว้าง 0.30 ม. ยาว 100 เมตร		
	(ช่วงที่ 2) ปากอินราง กว้าง 0.30 ม. ยาว 100 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6	แบบเลขที่	/ 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรหมหาชัย	เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินซุก	30.00	ลบ.ม.			16.04	481.20	481.20	
2	ท่อระบายน้ำ พลาสติก ขนาด 0.30 x 1.00 ม./ปากครึ่ง	200.00	ฟุต	100.00	20,000.00	51.00	10,200.00	30,200.00	
3	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตขึ้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 ม.		ฟุต	425.00	-	51.00	-	-	
4	ผนังอาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	65.00	2,600.00	82.00	3,280.00	5,880.00	
5	ทรายรองพื้น หนา 0.10 ม.	2.50	ลบ.ม.	496.00	1,240.00	91.00	227.50	1,467.50	
6	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	13.00	ลบ.ม.	1,860.75	24,189.75	306.00	3,978.00	28,167.75	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR - 24 RB - 9 mm.	243.04	กก.	27.00	6,562.08	-	-	6,562.08	
8	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร		ตร.ม.	30.00	-	5.00	-	-	
10	ไม้แบบ + ค้ำยัน รวมตะปู	17.00	ตร.ม.	261.00	4,437.00	133.00	2,261.00	6,698.00	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น								79,456.53	