แบบ ปร.4 แผ่นที่..1../..1..

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานร่องระบายน้ำ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อผ่าซีกไม่มีฝาปิด
ปริมาณงาน	ปากลิ้นราง กว้าง 0.40 ม. ยาว 115 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 แบบเลขที่ / 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรมมหาชัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	55.20	ลบ.ม.			16.04	885.41	885.41	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.ต่อครั้ง	115.00	ท่อน	150.00	17,250.00	51.00	5,865.00	23,115.00	
3	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	5.00	ท่อน	425.00	2,125.00	51.00	255.00	2,380.00	
4	ผนังอาบปูนเรียบ	35.00	ตร.ม.	65.00	2,275.00	82.00	2,870.00	5,145.00	
5	ทรายรองพื้น หนา 0.10 ม.	6.90	ลบ.ม.	496.00	3,422.40	91.00	627.90	4,050.30	
6	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	8.65	ลบ.ม.	1,860.75	15,042.35	306.00	2,646.90	17,689.25	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR - 24 RB - 9 mm.	150.08	กก.	27.00	4,052.16			4,052.16	
8	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	57.50	ตร.ม.	30.00	1,725.00	5.00	287.50	2,012.50	
9	ลวดผูกเหล็ก	35.20	กก.	44.00	1,548.80			1,548.80	
10	ไม้แบบ + ค้ำยัน รวมตะปู	46.00	ตร.ม.	261.00	12,006.00	133.00	6,118.00	18,124.00	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							79,002.42	