แบบ ปร.4 แผ่นที่..1../..1..

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานถนน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินไหล่ทางทั้งสองข้าง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระพัง(คุ้มทรัพย์เจริญ) หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ /2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรมมหาชัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและค่าแรง	
1	ดินเดิมไถปรับแต่ง	176.00	ตร.ม.			2.00	352.00	352.00	
2	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 เมตร	8.80	ลบ.ม.	496.00	4,364.80	49.00	431.20	4,796.00	
3	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	26.40	ลบ.ม.	1,860.75	49,123.80	306.00	8,078.40	57,202.20	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	176.00	ตร.ม.	30.00	5,280.00	5.00	880.00	6,160.00	
5	ไม้แบบ + ไม้เคร่า คิด 30%	12.00	ตร.ม.	261.00	3,132.00			3,132.00	
	- ค่าแรง	12.00	ตร.ม.			133.00	1,596.00	1,596.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB - 16 mm.	13.90	กก.	27.00	375.30	5.00	69.50	444.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB - 19 mm	8.90	กก.	26.00	231.40	5.00	44.50	275.90	
8	แอสฟัลต์หยอดรอยต่อ	28.00	ลิตร	18.00	504.00			504.00	
9	ดินถูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	50.00	450.00	49.00	441.00	891.00	
10	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00	7.00	ท่อน	430.00	3,010.00	78.00	546.00	3,556.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							78,909.90	