แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานถนน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 ช่วง
ปริมาณงาน	(ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
	(ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
	(ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 แบบเลขที่ /2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรมมหาชัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและค่าแรง	
1	ดินเดิมไถปรับแต่ง	159.00	ตร.ม.			2.00	318.00	318.00	
2	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 เมตร	8.00	ลบ.ม.	150.00	1,200.00	30.00	240.00	1,440.00	
3	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	24.00	ลบ.ม.	2,349.53	56,389.00	306.00	7,344.00	63,733.00	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	159.00	ตร.ม.	30.00	4,770.00	5.00	795.00	5,565.00	
5	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน คิด 30%	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00			2,088.00	
	- ค่าแรง	8.00	ตร.ม.			133.00	1,064.00	1,064.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB - 16 mm.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB - 15 mm.	5.00	เส้น	336.60	1,683.00	27.38	137.00	1,820.00	
8	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	12.80	ลิตร	41.00	524.80			524.80	
9	ดินลูกรังไหล่ทาง	2.40	ลบ.ม.	50.00	120.00	30.00	72.00	192.00	
10	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม.		ท่อน	430.00	-	78.00	-	-	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							76,744.80	