แบบ ปร.4 แผ่นที่..1../..1..

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานถนน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินไหล่ทางทั้งสองข้าง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ /2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรมมหาชัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและค่าแรง	
1	ดินเดิมใกล้ปรับแต่ง	160.00	ตร.ม.			2.00	320.00	320.00	
2	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 เมตร	8.00	ลบ.ม.	150.00	1,200.00	30.00	240.00	1,440.00	
3	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.	24.00	ลบ.ม.	2,349.53	56,389.00	306.00	7,344.00	63,733.00	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	160.00	ตร.ม.	30.00	4,800.00	5.00	800.00	5,600.00	
5	ไม้แบบ + ไม้ค้ำรวมตะปู	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00			2,088.00	
	- ค่าแรง	8.00	ตร.ม.			133.00	1,064.00	1,064.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB - 16 mm.		กก.	22.00	-			-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB - 15 mm.	5.00	เส้น	336.60	1,683.00	27.38	137.00	1,820.00	
8	แอสฟัลต์ทอดรอยต่อ	12.80	ลิตร	41.00	524.80			524.80	
9	ดินถมไหล่ทาง	2.40	ลบ.ม.	50.00	120.00	30.00	72.00	192.00	
10	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม.		ท่อน	425.00	-	78.00	-	-	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย						
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							76,781.80	