แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร สูงเฉลี่ย 2.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง แบบเลขที่ / 2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	นายสุรพล พรมมหาชัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				าคาต่อหน่ว	จำนวนเงิน	าคาต่อหน่ว	จำนวนเงิน	สดุและค่าแรง	
1	ดินขุด	10.00	ลบ.ม.			17.22	172.20	172.20	
2	ทรายรองพื้น	5.40	ลบ.ม.	496.00	2,678.40	91.00	491.40	3,169.80	
3	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อย 240 กก./ตร.ซม.	16.00	ลบ.ม.	1,860.75	29,772.00	306.00	4,896.00	34,668.00	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	100.00	ตร.ม.	30.00	3,000.00	5.00	500.00	3,500.00	
5	เหล็กกล่อง 1.5"x3" x 2.3 mm.	22.00	ท่อน	560.00	12,320.00			12,320.00	
6	ท่อเหล็กกลมดำ 3"x 3.2 mm.	20.00	ท่อน	950.00	19,000.00			19,000.00	
7	ท่อเหล็กกลมดำ 2"x3.2 mm.	20.00	ท่อน	484.00	9,680.00			9,680.00	
8	ท่อเหล็กกลมดำ 2 นิ้ว (ตัดโค้ง)	10.00	ท่อน			250.00	2,500.00	2,500.00	
9	ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมโครงสร้าง	1.00	เหมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
10	หลังคาเมทัลชีต	132.00	ตร.ม.	180.00	23,760.00			23,760.00	
11	ทาสีกันสนิม	65.00	ตร.ม.	49.00	3,185.00	30.00	1,950.00	5,135.00	
12	ดินถมพร้อมไถปรับแต่ง	120.00	ลบ.ม.	50.00	6,000.00			6,000.00	
13	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR - 24 RB - 12 mm.	35.61	กก.	27.00	961.47			961.47	
	- SR - 24 RB - 16 mm.	29.02	กก.	23.00	667.46			667.46	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							131,533.93	