

บัญชีรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

ระยะทาง 1000 เมตร

แบบเลขที่ ท1-01

สถานที่ดำเนินการ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.116-04 บ้านนาชม หมู่ที่ 8 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	(บาท)	
1	งานดิน						
	-งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.	-	2.00	8,000.00	พื้นที่ทาง
	-งาน(ดิน)ไหล่ทาง	75.00	ลบ.ม.	40.00	-	3,000.00	
	-งานทรายรองพื้น	200.00	ลบ.ม.	90.00	30.00	24,000.00	
2	งานคอนกรีต					-	
	-คอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 ม.	600.00	ลบ.ม.	1,760.00	306.00	1,239,600.00	
3	งานเหล็กเสริม					-	
	-ตระแกรงวางเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.	4,000.00	ตร.ม.	25.00	5.00	120,000.00	
	สท.4.0 มม.	-					
	-งานเหล็กเสริม Ø 15 มม.	85.50	เส้น	267.86	-	22,902.03	รอยต่อตามขวางทุก 5 ม.
	-งานเหล็กเสริม Ø 16 มม.	100.00	เส้น	261.00	-	26,100.00	รอยต่อตามยาวทุก 0.50 ม.
	-งานเหล็กเสริม Ø 19 มม.	4.50	เส้น	457.67	-	2,059.52	รอยต่อตัดขาดทุก 100 ม.
	-ค่าแรงงานเหล็กเสริม	1.66	ตัน	-	3,300.00	5,484.60	
4	โคมกั้นรอยต่อ หนา 2.00 ซม.	2.00	แผ่น	25.00	7.50	65.00	
5	ยางแอสฟัลท์	100.00	ลิตร	14.00	3.00	1,700.00	
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 ม.		ท่อน	260.00		-	
	รวมค่างานต้นทุน					1,452,911.15	

ผู้ประมาณการ



ผอ.กองช่าง

(นายสุรพล พรหมหาชัย)